

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ д/с №26 "Золотая рыбка"



Тодорова Г.А.

2018 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на Капитальный ремонт помещений с заменой оконных и дверных блоков в МАДОУ д/с №26 "Золотая рыбка"
п адресу: РБ, г. Кумертау, ул. Машиностроителей 1А

Комиссия в составе: *Зосименко зав. ПОАХР Туродин, старшего Комен -*
татьяны Воевова Р.Б., Габеев-Колосова А.В.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Окна				
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,29	
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,600015	
3	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,20425	
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0137	
5	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотноткидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	1,37	
6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,242991	
7	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотноткидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	24,2991	
8	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,115324	
9	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	11,5324	
10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,228	
11	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2	7,6	
12	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	15,2	
13	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,4085	
14	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм	м	40,85	

1	2	3	4	5
15	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,4755	
16	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,4755	
17	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,4085	
18	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,1807	
19	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0,1807	

Раздел 2. Двери из ПВХ

20	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,11	
21	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,2226	
22	Снятие наличников	100 м наличников	0,6436	
23	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,2226	
24	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-22,26	
25	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2	м2	11,86	
26	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	м2	1,41	
27	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	1,98	
28	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	м2	4,41	
29	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м2	м2	2,6	
30	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	5	
31	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,169	
32	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,087	
33	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,087	

Раздел 3. Полы (душевая) из керамической плитки

34	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,1	
35	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1	
36	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1	

1	2	3	4	5
37	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,1	
38	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,1	
39	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм	м2	-10,2	
40	Плитки керамогранитные размером: 300x300x8 мм, серые	м2	10,2	

Раздел 4. Ремонтные работы (душевая)

41	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,1	
42	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,1	
43	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,8	

Раздел 5. Пандус

44	Устройство подстилающих слоев: гравийных	1 м3	0,95	
45	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3	0,059	
46	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,989	
47	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,02553	
48	Арматурные сетки сварные	т	0,0255	
49	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2 покрытия	0,11	
50	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	0,46	
51	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	0,46	
52	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0023	
53	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,4849	
54	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждения	0,232	
69	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,4849	
55	Сталь круглая нержавеющая марки: 12Х18Н10Т диаметром 10-250 мм	т	0,08932	

Декоративная отделка торцов пандуса, площадки и ступеней крыльца

56	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	0,132	
57	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,132	
58	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2 отделяем ой поверхности	0,132	
59	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,132	

Раздел 6. Двери металлические

1	2	3	4	5
60	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03	
61	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,063	
62	Снятие наличников	100 м наличников	0,312	
63	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6,3	
64	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 1000x2100 мм	шт.	3	
65	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	3	
66	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	3	
67	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,0304	
68	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,0304	

Подписи:

Алексей

Юлия

Василий

Н.В. Аминова

Ж.И. Буробина

А.С. Васильева